แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านม่วง (สายบ้านนางปราณี) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 269.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,210.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ 03/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเก่า

คำนวณราคากลางโดย นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 269.00 ม. หนา 0.15 ม.								
1.1	งานลูกรังกลบหลุมบ่อ	50.00	ลบ.ม.	133.70	6,685.00	25.00	1,250.00		
1.2	งานหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 - 0.50	35.00	ลบ.ม.	219.65	7,687.86	25.00	875.00		
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	60.50	ลบ.ม.	-	-	64	3,872.00	-	
	- ทรายหยาบ	60.50	ลบ.ม.	397.2	24,030.60	-	-	-	
1.4	งานคอนกรีต ค2 (STRENGTH 240 ตร.ซม.)	- 181.50	- ลบ.ม.	- 1,710.00	- 310,365.00	- 305.00	- 55,357.50	- -	
1.5	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ∅ 4 มม. @ 0.20 ม.	1,210.50	ตร.ม.	18.69	22,624.25	5.00	6,052.50	-	
	- เหล็กยึดรอยต่อ ขนาด ∅ 12 มม.	25.00	เส้น	171.03	4,275.75	-	-	- -	