

แบบแสดงรายการ บริจาคเงิน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมแบบปรับปรุงสถาปัตย์และสิ่งปลูกสร้าง งานงานขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอเขยง อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

แบบ,ส.ร.ที่ ๑๐/๒๕๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเก่า

คำนวณราคากลางโดย นายอดิวัฒน์ อธิวัฒน์ ผู้โยก ตำแหน่ง นายช่างรังวัดชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานฐานราก								
๑.๐	งานรื้อถอนอาคารเดิม	๑.๐๐	หน่วย	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๑	ขุดดินฐานรากและกลับดิน	๘.๕๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๕๖.๒๕	๑,๐๕๖.๒๕	๑,๐๕๖.๒๕	
๑.๒	พรวนหน้าบรองพื้น, หถม	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๒๐	๓๗๗.๒๐	๙๑.๐๐	๓๓.๖๐	๔๑๐.๘๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๓.๕๙	๘๔๑.๗๙	๓๐๖.๐๐	๑๕๓.๐๐	๙๙๔.๗๙	
๒	งานตอม่อโครงสร้างเสริมเหล็ก								
๒.๐	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๘.๖๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๕.๙๕	๓๗,๑๒๖.๖๐	๓๐๖.๐๐	๕,๖๓๓.๖๐	๔๒,๐๖๖.๒๐	
๒.๑	ไม้แบบ	๓๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๒๖๗.๐๐	๙,๓๔๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๓๔๕.๐๐	
๒.๒	ตะปู	๕.๐๐	ก.ก.	๒๓.๖๕	๑๑๘.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘.๒๕	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๗.๒๐	๑,๙๖๖.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙.๕๐	๒,๐๑๔.๕๐	
๒.๔	ค่าแรงงานประกอบแบบ	๘๘.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	
๓	งานเหล็กเสริม								
๓.๐	เหล็กเส้นกลม Ø ๖ มม.	๑๒๒.๐๐	เส้น	๕๘.๓๓	๗,๑๖๔.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๑๖๔.๖๖	
๓.๑	เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๖ มม.	๒๘.๐๐	เส้น	๓๗๕.๗๒	๑๐,๖๖๑.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๖๖๑.๖๖	
๓.๒	สวดเหล็ก	๕.๐๐	ก.ก.	๕๖.๐๖	๒๘๐.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐.๓๐	
๓.๓	ค่าแรงตัด จัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (วิธีระบบ)	๐.๕๓๐	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑๐,๒๖๔.๖๖	
๓.๔	ค่าแรงตัด จัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (วิธีระบบ/ข้ออ้อย)	๐.๖๙๐	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๕๖๔.๖๖	