

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบางแก้วจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งระบบกำจัดปลวก ชนิดฝังท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๙๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคาน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๘๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ก่ออิฐฉาบฉวย หล่อคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ เดินท่อประปา, ท่อเครื่องสุขภัณฑ์, ท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำฝน, ท่ออากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เดินท่อและร้อยสาย ระบบแสงสว่าง, ระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบสายล่อฟ้า และระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งฝ้าเพดานและมอดฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งบัวปูนปั้นรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งดวงโคมสวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องดินเผา สลับผิวกวาดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ชัดมันเรียบและขัดมันทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งงานบันได, ทางลาดและส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งบัวเชิงผนังPVC บัวเชิงผนังผิวกวาดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน