

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๔. คำจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบางเก่าจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ทำการ
หล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา
ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งระบบกำจัดปลวก ชนิดฝังท่อ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา
ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อ
บันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อเสา
ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคาน
ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ทาสีกันสนิม ทั้งหมด
แล้วเสร็จ- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๘๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ก่ออิฐ
ผนัง หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ เดินท่อประปา,ท่อเครื่องสุขภัณฑ์,ท่อโวลโครก,ท่อน้ำ
ทิ้ง,ท่อน้ำฝน,ท่ออากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- เดินท่อและร้อยสาย ระบบแสงสว่าง,ระบบโทรศัพท์,ระบบสัญญาณแจ้ง
เพลิงไหม้ ระบบสายล่อฟ้า และระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ฉาบปูน
เรียบภายใน- ภายนอก และในส่วนที่ดียงฉาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งฝ้าเพดานและมอบฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ-
ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งเคาน์เตอร์
ค.ส.ล. ผิวนหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งบัวปูนปั้นรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง
ดวงโคมสว่างทั่ว ฝ้ารับ หรือมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ-
ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องดินเผา สลับผิวกรวดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ- ตกแต่งผิวพื้น ขัดมันเรียบและขัดมันทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งงานบันได,ทางลาดและส่วน
ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งบัวเชิงผนังPVC บัวเชิงผนังผิวกรวดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ตกแต่งม้านั่ง ค.ส.ล. ผิ
วหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง