

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโตนดหลวง สายเข้าโรงเรียนวัดโตนดหลวง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเก่า

คำนวณราคากลางโดย นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูชีพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.								
๑.๑	งานลูกรังปรับพื้น หน้า ๐.๒๐ ม.	๒๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๗.๘๐	๔๖,๕๗๔.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๒	งานทรายหยาบรองพื้น - ทรายหยาบ	๓๘.๗๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๘๓๖.๒๕	๐.๐๐	
๑.๓	งานคอนกรีต (STRENGTH ๒๔๐ ตร.ซม.)	๓๘.๗๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๖,๒๙๖.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๔	งานเหล็กเสริม	๑๑๖.๒๕	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๒๐๒,๐๗๙.๗๐	๓๐๖.๐๐	๓๕,๕๗๒.๕๐	๐.๐๐	
	- เหล็กตะแกรงถাঁบรูป ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๗๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๒๑,๑๒๕.๐๐	๕.๐๐	๓,๘๗๕.๐๐	๐.๐๐	
	- เหล็กยึดรอยต่อ ขนาด RB Ø ๑๒ มม.	๓๕๕.๐๕	ก.ก.	๒๐.๓๒	๗,๐๑๑.๔๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๕	วัสดุอุดรอยต่อ	๑๕๕.๐๐	เม.ตร	๑๐.๖๓	๑,๖๔๗.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	
๑.๖	งานไม้แบบ	๔๖.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖,๑๘๔.๕๐	๐.๐๐๐		
	- ไม้แบบ + ไม้โครง	๑๕.๕๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๖,๙๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	
	- ตะปู	๑๑.๖๓	กก.	๓๖.๖๓	๔๒๕.๘๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	