สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

.....

ด้วย เทศบาลตำบลบางเก่า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยด้วยการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตร ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐกู้ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

เทศบาลตำบลบางเก่าจึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงบประมาณงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายระเอียดปรากฏ ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ทาน .....
ตรวจ .....

แบบ ปปช. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเก่า

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 378,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
   กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นเงิน 378,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณราคากลาง
   - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
   - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 6.1 นายกำพล หาญพนาวาทย์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า ประธานกรรมการ
   - 6.2 นางระพี ม่วงมงคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
   - 6.3 นายกัมธร เขียวงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

.....

ด้วย เทศบาลตำบลบางเก่า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยด้วยการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตร ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐกู้ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

เทศบาลตำบลบางเก่าจึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงบประมาณงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายระเอียดปรากฏ ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบางเก่า

งบประมาณปี 64 ☑ งบประมาณ ☐ เงินอุดหนุน ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☑ งานอาคาร ☐ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเชื่อม ☐ อื่นๆ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางเก่า

โครงการ ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ 1 บ้านบางเก่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางเก่า

แบบเลขที่ 21/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
					เงื่อนไข
1	ยกยอดมา ปร.4 แผ่นที่ 1	289,555.40	1.3060	378,159.36	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%
					เงินประกันผลงานหัก .....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ .....%
					ดอกเบี้ยเงินฝาก .....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			378,159.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			378,000.00	
ตัวอักษร		สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้องาน		-	เมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/เมตร		

ผู้ประมาณราคา	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
(นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค)	(นายกัมธร เขียวงาม)	(นายกำพล หาญพนาวาทย์)	(นางนงอรุณ สมุทรภักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า	นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านบางเก่า

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 280.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเก่า

แบบเลขที่ 21/2563

คำนวณราคากลางโดย นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	560.00	ฝา	442.06	247,555.40	-	-	247,555.40	
2	งานตัดบ่ารางระบายน้ำพร้อมเรื้อถอนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (เรื้อขนไป)	280.00	เมตร	-	-	50.00	14,000.00	14,000.00	
3	งานจับเฟี้ยมบ่ารางระบายน้ำ	560.00	เมตร	20.00	11,200.00	30.00	16,800.00	28,000.00	
	- รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	289,555.40	
	- ค่า Factor F=	-	-	-	-	-	-	1.3060	
	- ค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	378,159.36	
	- ดังนั้น ปรับเป็นค่าดำเนินการ โครงการก่อสร้างทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	378,000.00	