

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ ทองลอย หมู่ ๕ บ้านปากคลอง
ตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี

.....


ด้วยเทศบาลตำบลบางเก่า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ ทองลอย หมู่ ๕ บ้านปากคลอง ตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกเกด จังหวัด
เพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน-)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน
งบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลบางเก่าจึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงบประมาณงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ ทองลอย หมู่ ๕ บ้านปากคลอง ตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดปรากฏ ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ร่าง
พิมพ์
ทาบ
ตรวจ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเก่า

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเก่า
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ ทองลอย
 สถานที่ตั้ง หมู่ 5 บ้านปากคลอง ระยะทาง 0.121 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 2.50 - 2.90 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.000 เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.121 กม. ผิวทางกว้าง 2.50 - 2.90 เมตร
 ช่วง กม. 0.000 ถึง กม. 0.121

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	104,227.01	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลลง 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	104,227.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)	104,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.121 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 859,504.13 บาท

ประมาณราคา

(นายอดิวัฒน์ วิจิตรวัฒนโชติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกำธร เขียวงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางระพี ม่วงมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

รายละเอียดการประมาณราคา

มาตรา 0

ชื่อสายทาง ขอบข่ายงานเกี่ยวกับที่ดิน ท้องถนน

พื้นที่ หมู่ 5 บ้านปากคลอง

ระยะทางดำเนินการ

0.121 กม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าอื่น			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1 งานวางบ่อสูบน้ำ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 งานเคลือบผิวไหล่ทางเดิมแล้วทับ (โหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 งานปรับดินเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 งานตัดแต่งชั้นบนใต้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 งานดินถม (จากถนน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 Skin Patch (งานลาดผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.15 Deep Patch (งานลาดผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2 งานผิวทาง										
2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Tack Coat	338	ตร.ม.	4.58	5.74	10.32	3,488.16	1.3606	14.04	4,745.52	
2.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	338	ตร.ม.	187.89	10.53	198.42	67,065.96	1.3606	269.97	91,249.86	5 ตร.ม.
2.4 Para Asphaltic Concrete	-									
- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 งานผิวไหล่ทาง										
3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.4 Para Asphaltic Concrete										
- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4 งานตีเส้นจราจร										
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	24	ตร.ม.	-	-	250.00	6,050.00	1.3606	340.15	8,231.63	กว้าง 10 ซม.
4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.4 ทางม้าลาย	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						76,604.12			104,227.01	

ประมาณราคา

ตรวจ

(นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกัมธร เขียวงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง